ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - SEMIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXÍVEL
BASES ORÇAMENTÁRI	SICRO3/RR - 04/2026
BDI UTILIZADO:	23,90 % (NORMAL) - 15,00 % (DIFERENCIADO)
ENCARGOS SOCIAIS:	HORISTA = 116,82 % / MENSALISTA = 71,64 % (NÃO DESONERADO)

MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

PORTARIA 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3784/2025/ACE- DPP/DPP/DNIT SEDE
CÁLCULO COMPARTIVO POR ORIGEM (AQUISIÇÃO + TRANSPORTE)

AQUISIÇÃO: PREÇO MÉDIO PONDERADO ANP (POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO) - MÊS DE ABRIL/2026
TRANSPORTE: CD =26,939 + 0,253xD1(Rev. Asfaltico) + 0,299xD2(Rev. Primário) + 0,412xD3(Leito Natural)

AMAZONAS

Fornecimento e Transporte de RR-1C

AQUISIÇÃO

Preço Médio Ponderado ANP: R$ 4.830,63 — ICMS 20,00%
PIS: 0,65% — COFINS: 3,00%
CUSTO TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 6.267,03

R$ 6.267,03

9. Informamos que, a partir desta data, deverá ser adotada a nova expressão[5] ajustada para fins de definição do preço de referência de aquisição dos materiais betuminosos, nos termos do art. 2º da Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF, no âmbito da RE 574.706 (Tema 069), a saber:

$$P = \frac{ANP}{(1-(ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS)xICMS))} x (1 + BDIdif)$$

TRANSPORTE

Rodovia com revestimento asfáltico:	803,00	km (D_1)
Rodovia com revestimento primário:		km (D_2)
Rodovia em leito natural:		km (D_3)

CD 01 = Rodovia com revestimento asfáltico:	0,253	x 803,000 (D1)
CD 02 = Rodovia com revestimento primário:	0,299	x 0,000 (D1)
CD 03 = Rodovia em leito natural:	0,412	x 0,000 (D1)
CUSTO DIRETO (CD):	26,939	+ CD 01 + CD 02 + CD 03
CUSTO DIRETO (CD):	**R$ 230,10**	
Custos de pedágios, balsas, transp. aquaviário, etc.:		
CUSTO DIRETO ATUALIZADO :	**R$ 521,82**	
ICMS 20,00%	R$ 130,46	
BDI 0,00%	R$ -	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TRANSPORTE:	**R$ 652,28**	

ATUALIZAÇÃO PARA ABRIL / 2026

INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (JULHO/2014) =	270,237
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (ABRIL/2026) =	612,850
FATOR DE ATUALIZAÇÃO(FA) =	**2,268**

SOMATÓRIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE — **R$ 6.919,31**

MATO GROSSO

Fornecimento e Transporte de RR-1C

AQUISIÇÃO

Preço Médio Ponderado ANP: R$ 3.564,18 — ICMS 17,00%
PIS: 0,65% — COFINS: 3,00%
CUSTO TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 4.456,87

9. Informamos que, a partir desta data, deverá ser adotada a nova expressão[5] ajustada para fins de definição do preço de referência de aquisição dos materiais betuminosos, nos termos do art. 2º da Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF, no âmbito da RE 574.706 (Tema 069), a saber:

$$P = \frac{ANP}{(1-(ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS)xICMS))} x (1 + BDIdif)$$

TRANSPORTE

Rodovia com revestimento asfáltico:	3.395,45	km (D_1)
Rodovia com revestimento primário:		km (D_2)
Rodovia em leito natural:		km (D_3)

CD 01 = Rodovia com revestimento asfáltico:	0,253	x 3.395,450 (D1)
CD 02 = Rodovia com revestimento primário:	0,299	x 0,000 (D1)
CD 03 = Rodovia em leito natural:	0,412	x 0,000 (D1)
CUSTO DIRETO (CD):	26,939	+ CD 01 + CD 02 + CD 03
CUSTO DIRETO (CD):	**R$ 885,99**	
Custos de pedágios, balsas, transp. aquaviário, etc.:	**R$ 120,43**	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO ATUALIZADO :	**R$ 2.282,38**	
ICMS 20,00%	R$ 570,59	
BDI 0,00%	R$ -	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TRANSPORTE:	**R$ 2.852,97**	

ATUALIZAÇÃO PARA ABRIL / 2026

INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (JULHO/2014) =	270,237
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (ABRIL/2026) =	612,850
FATOR DE ATUALIZAÇÃO(FA) =	**2,268**

SOMATÓRIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE — **R$ 7.309,84**

CEARÁ (FORTALEZA)

Fornecimento e Transporte de RR-1C

AQUISIÇÃO

Preço Médio Ponderado ANP: R$ 2.822,40 — ICMS 20,00%
PIS: 0,65% — COFINS: 3,00%
CUSTO TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 3.529,30

9. Informamos que, a partir desta data, deverá ser adotada a nova expressão[5] ajustada para fins de definição do preço de referência de aquisição dos materiais betuminosos, nos termos do art. 2º da Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF, no âmbito da RE 574.706 (Tema 069), a saber:

$$P = \frac{ANP}{(1-(ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS)xICMS))} x (1 + BDIdif)$$

TRANSPORTE

Rodovia com revestimento asfáltico:	4.420,93	km (D_1)
Rodovia com revestimento primário:		km (D_2)
Rodovia em leito natural:		km (D_3)

CD 01 = Rodovia com revestimento asfáltico:	0,253	x 4.420,930 (D1)
CD 02 = Rodovia com revestimento primário:	0,299	x 0,000 (D1)
CD 03 = Rodovia em leito natural:	0,412	x 0,000 (D1)
CUSTO DIRETO (CD):	26,939	+ CD 01 + CD 02 + CD 03
CUSTO DIRETO (CD):	**R$ 1.145,43**	
Custos de pedágios, balsas, transp. aquaviário, etc.:	**R$ 71,11**	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO ATUALIZADO :	**R$ 2.758,91**	
ICMS 20,00%	R$ 689,73	
BDI 0,00%	R$ -	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TRANSPORTE:	**R$ 3.448,64**	

ATUALIZAÇÃO PARA ABRIL / 2026

INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (JULHO/2014) =	270,237
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO (ABRIL/2026) =	612,850
FATOR DE ATUALIZAÇÃO(FA) =	**2,268**

SOMATÓRIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE — **R$ 6.977,94**

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 - 52909859215

Assinado de forma digital por MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM 041689124-1 - 52909859215
Dados: 2026.09.17 10:13:34 -04'00'

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AM Nº 041689124-1